

Checklista för daglig kontroll

Använd denna checklista både innan liften används första hyrdagen och inför den dagliga användningen.

- Provkörning av alla funktioner som är möjliga att prova skall göras från liftens nedre manöverstation innan arbetet påbörjas.
- Däck ska vara fria från allvarliga skador.
Lufttryck ska vara korrekt enligt instruktion.
- Alla hjulbultar ska sitta på plats och vara dragna.
- Bromsar ska provas. Kör fram, släpp dödmansgreppet.
- Varningslampor och signaler ska fungera.
Ljudsignal är kravet, samma som tuta
- Alla nivåer för bränsle, olja, vatten och batteriladdning ska kontrolleras.
- Alla lastbärande och andra viktiga delar ska vara fria från sprickor eller skador.
- Rörliga delar som exempelvis bommars teleskopfunktioner (upp- och nedsväng) ska fungera utan störning.
- Hydraulsystemets komponenter ska vara fria från läckor.
- Stoppknappar ska fungera.
- Personlig skyddsutrustning och arbetskläder ska kontrolleras.
- Avspärrningar ska sättas upp för att öka säkerheten.